ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA FINANCEIRA

Processo nº: 0026762

Modalidade: Pregão - RP 39 Nº 64/2019

Tipo: Menor Preço Por Lote

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS E AFINS E SOM E ILUMINAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES...

A empresa _____, com sede à _____, nacidade de _____, Estado de _____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, vem através desta apresentar proposta financeira para fornecimento dos produtos referente ao Processo nº 0026762 na Modalidade Pregão - RP 39. Nº 64/2019, como segue abaixo:

Descrição do Objeto	Vr. Unitário	Vr. Total
COTA PRINCIPAL **LOTE I - GERADOR** 001 18 LC LOCAÇÃO DE GERADOR 250KVA Locação de 2 sistema de geração de energia, sendo um em funcionamento e outro em stand-by, mediante grupo gerador estacionário em container acústico silenciado com nível de ruído máximo de 75db, composto de motor a diesel turbinado, com partida manual ou automática que forneça potência trifásica de 250kva e tensão de 220 volts, ciclagem Em 60hz e 1.800 rpm, com painel de comando com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, com regulador de velocidade eletrônico, cabos de lançamento elétricos compatíveis com as Necessidades do evento. Incluindo cabos e combustível, art elétrico. - Operado.Locação por diárias. 002 18 LC LOCAÇÃO DE GERADOR 500 KVA Locação de 2 sistema de geração de energia, 500 kva sendo um em funcionamento e outro em stand-by, mediante grupo gerador estacionário em container acústico silenciado com nível de ruído máximo de 75db, composto de motor a diesel turbinado, com partida manual ou automática que forneça potência trifásica de 250kva e tensão de 220 volts, ciclagem Em 60hz e 1.800 rpm, com painel de comando com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, com regulador de velocidade eletrônico, cabos de lançamento elétricos compatíveis com as Necessidades do evento. Incluindo cabos e combustível, art		

elétrico. e Operador. Locação por diária.		
VALOR TOTAL DO LOTE		
LOTE II - ESTRUTURAS DIVERSAS 001 8 LC ÀREA VIP Montagem e desmontagem de Área Vip com as seguintes características: tabua de 75 cmt, coberta em Tendas Chapéus de Bruxa, fabricada com tubo galvanizado GI de 2''em chapa 13 mm, com medida de 07 mtrs x 30 mtrs, com piso a 1,20 m do nível do chão, com rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, fabricado com metalon 7030 GI na chapa de 3 mm com maderite de 17 mm e com reforços de segurança em intervalo de 15 cm, encaixes de fixadores dos degraus com pinos, escada de acesso com 2,30 m de largura e espelho de degraus de 15 cm, parapeito de 1,50 m de altura, grade de proteção de 2,00 m de altura na traseira e nas laterais com intervalos de vão livre de 15 cm, sendo toda a ferragem galvanizada, com travamento em grades e pinos e sapatas de sustentação de 30 por 30 cm. as Normas da ABNT e sistema de segurança conforme a Instrução Técnica n. 37/2010 exigidas pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Obs: a contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art da Arquibancada, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço e locação por evento até 4 dias. 002 80 LC CAMAROTE Montagem e desmontagem de cabines de Camarotes com as seguintes caractéristicas empresarial com tabua de 75 cmt, cobertos em tendas , em lonas anti chams, montados em andares sendo cabines e escadas laterais unidades de 2,30 m x 4,50 m , fabricados com tubo galvanizado GI de 2 polegadas na chapa 13 mm,revestidos com 2,600 metros de tecidos em Helanca para decoração, com 1(uma) mesa tipo Bistro e 4 banquetas em madeiras rusticas em cada cabine do camarote,com iluminação decorativa em HQI coloridas ,com parapeito dianteiros de 1,50m de altura e intervalos de văp livre de 15 cm,com piso antiderrapante fabricado com metalon 7030 GI na chapa 3 mm com maderite de 17 mm, com hall de entrada medindo 30,00 x 30,00 metros , escada e acesso 2,30m de largura e espelhos de degraus de 15 cm, sendo toda ferragem galvanizada com travamento em grades e pinos e sapatas de sustentação de 30 por 30 cm .Todos os camarotes são fechados por lonas night ande day (saia) em todo seu perímetro traseiro, as normas ABNT e sistema de segurança conforme a Instrução Técnica n.37/210 exigidas pelo Corpo De Bombeiro do estado de Minas Gerais . Obs: a contratada deverá fornecer,no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art do Camarote , sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço e locação por evento até 4 dias. 003 80 MT LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA Montagem e desmontagem de arquibancada com as seguintes características: Arquibancada com tabua de 75 cmt, coberta em Tendas Chapéus de Bruxa, fabricada com tubo galvanizado GI de 2''em chapa 13 mm, com 16 degraus e 01(uma) passarela, com início do primeiro piso a 1,20 m do nível do chão, passarela de 1,50 m de largura com rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades		

especiais e quebra-degraus entre intervalos dos assentos da arquibancada, assento antiderrapante medindo de 0,75 m de largura, fabricado com metalon 7030 GI na chapa de 3 mm com maderite de 17 mm e com reforços de segurança em intervalo de 15 cm, encaixes de fixadores dos degraus com pinos, escada de acesso com 2,30 m de largura e espelho de degraus de 15 cm, parapeito de 1,50 m de altura, grade de proteção de 2,00 m de altura na traseira e nas laterais com intervalos de vão livre de 15 cm, sendo toda a ferragem galvanizada, com travamento em grades e pinos e sapatas de sustentação de 30 por 30 cm. Todas as arquibancadas são fechadas por lona night and day (saia) em todo o seu perímetro traseiro. as Normas da ABNT e sistema de segurança conforme a Instrução Técnica n. 37/2010 exigidas pelo Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Obs: a contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art da Arquibancada, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço - Locação por evento 004 100 UN LOCAÇÃO DE CATRACA ELETRONICA Locação de Catraca Eletrônica reversível com Notebook software online conectado ao painel eletrônico contador de pessoas progressivo e regressivo em tempo real. Locação por diaria. 005 3000 MT LOCAÇÃO DE FECHAMENTO metálico 2,20 m x 2,25 mts. 006 1400 MT LOCAÇÃO DE GRADIL com 1,20 A x 2,20 mts.		
VALOR TOTAL DO LOTE		
<u>LOTE III - PALCOS E AFINS</u> 001 8 LC LOCAÇÃO DE OCTANORM Estrutura para camarim com ar condicionado octanorme do tamanho 4m x 4m preferencialmete na cor branca .Montagem e desmontagem. Contendo sofas / mesa e cadeiras de plástico com forro nas cadeiras ,frigobar, espelho grande arara com cabides e lixeirtas de 50 litros com tampas e sacos de lixo locação por diárias. 002 8 LC LOCAÇÃO DE OCTANORM, 4 X 4M estrura para camarim octanorme tamanho de 4 x4 , com ar condionado e preferencialmente na cor branca .montagem e desmontagem e locação por diarias. 003 8 LC LOCAÇÃO DE PALCO 12X8mts Locação de palco profissional, medindo 12 mts x 8 mts e 1,2m de altura; montado em estrutura de ferro; coberto em estrutura de box truss com pé direito 4 metros, fechado em lona nas laterais e no fundo ; piso forrado em madeira naval ou linóleo em superfície completamente uniforme; escada lateral, podendo ser variável Obs nº 01.: o palco deve apresentar toda a sinalização exigida pelo corpo de bombeiros militar inclusive guarda corpo e demais legislações de segurança e Extintores de Incêndio. Obs nº 02.: a contratante deverá montá-lo e desmontá-lo, conforme projeto desenvolvido pelo evento e aprovado pelo corpo de bombeiros militar, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação		

do serviço. Obs nº 03: a contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art do palco, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço locação por diaria.

004 12 LC LOCAÇÃO DE PALCO 14 X 10M Locação de palco profissional, medindo 14 mts x 10 mts e 1,2m de altura; montado em estrutura de ferro; sem cobertura ,piso em madeira naval em superfície completamente uniforme e carpetado; escada lateral, podendo ser variável Obs nº 01.: o palco deve apresentar toda a sinalização exigida pelo corpo de bombeiros militar inclusive guarda corpo e demais legislações de segurança e Extintores de Incêndio. Obs nº 02.: a contratante deverá montá-lo e desmontá-lo, conforme projeto desenvolvido pelo evento e aprovado pelo corpo de bombeiros militar, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço. Obs nº 03: a contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art do palco, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço. locação por diarias.

005 10 LC LOCAÇÃO DE PALCO 16 X 14M Locação de palco profissional, medindo 16 metros de boca, 14 de profundidade, 2 metros do chão para piso do palco, montado em estrutura de ferro; coberto em estrutura de box truss com pé direito 8 metros, fechada em lona nas laterais e no fundo, piso forrado em superfície completamente uniforme; é de extrema importância que o palco esteja todo acarpetado na cor preto ou cinza antes da passagem de som. Com escada lateral, podendo ser variável. Obs nº 01.: o palco deve apresentar toda a sinalização exigida pelo corpo de bombeiros militar inclusive guarda corpo e demais legislações de segurança e Extintores de Incêndio. Obs nº 02.: a contratante deverá montá-lo e desmontá-lo, conforme projeto desenvolvido pelo evento e aprovado pelo corpo de bombeiros militar, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço. Obs nº 03.: a contratada deverá fornecer, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a art do palco, sem acréscimo de quaisquer ônus na prestação do serviço. Aterramento de acordo com as normas técnicas, com regulador de velocidade eletrônico, cabos de lançamento elétricos compatíveis com as necessidades do evento e locação por diárias.

006 8 LC LOCAÇÃO DE PALCO, TIPO CONCHA Palco com cobertua modelo Geospace alongado, composto de arco modulados treliçados de alumminio estrutural liga 6351- T6 e solda lliga 5356, formato semicircular, vão da lona reta central de 4,30 m ,kep em avance com 5,30 metros, pé direito central comm 12,45 metros e vão livre de 19 mts de largura na boca de cena 18 metros de profundidade com arcos duplos entre traseira geodésica e parte reta. A parte posterior da cobertura forma geodésica igualmente formada por seguimentos de arcos circulados arranjados segundo ângulo de 36 graus. Cobertura confeccionada em lona dde tecido de poliéster revestiddo com PVC, extinguivel, anti-fungos ,proteção UV e Black out, montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado altura ajustavel entre 0,10 a 3 metros de altura do chão , sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, 20 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura

do palco comm 6 m de largura por 5 de profundidade parapeito tubular a 1,10 metros de piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso comm 1,30 de largura e degraus com maximmo 20 centimetros de differença umm do outro, revestido em chapa de compensaddo naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza.Todo o palco e cobertura devem ser instalado com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cotonetes de pollietileno do chão até a altura de 2 m.House Mix medindo 5 m de largura x 4 m de profunndidade, estrutura em aluminio box trus com piso emm dois niveis sendo o primeiro a ,50 mt do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para sistema de luz e canhões ,coberto por lona na cor cinza em formato circular(iguala do palco). Com 2 (dois) camarim de Octanorm medindo 4 x 4 cuja mesmo devem ser locados em cima do palco , sem afetar a sua largura de boca . Locação por 4 dias.		
VALOR TOTAL DO LOTE		
<u>LOTE IV - SOM E ILUMINAÇÃO</u> 001 2 LC ILUMINAÇÃO DE ARENA PARA RODEIO e praça de alimentação e arquibancada de ultima geração conforme descrito : Equipamentos : 15 refletores de inox max brut :02 Spliter com 4 ssaida DMX :05 maquina de fumaça DMX FX - 1500 WX 220 V 2,5 litros : 06 movie Spot 575 : 01 canhão seguidor HMI 2500 WX ; 01 Strobo DMX de 1500 W: 01 Multi braço start com 08 braços e 16 : 02 Rack digital com 12 canais 4000 W : 02 Modulos dijuntor com 12 canais Main power : 02 rack de potência para show de iluminação branca padrão DMX : 12 Postes com estrutura Box truss para instalação : 01 Maquina de jogar papel de 2 KVA : 01 SPACE CANON 9 faixa de luz no céu) de 7000 W com acabamento completo : main power : Cabos de AC 700 mts : 20 refletores HQI coloridos : iluminação de arquibancada e praça de alimetanção . Locação pra evento de 4 dias 002 6 LC LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED Painel de LED de alta resolução (P-6) medindo 8,00 x 6,00 mts (8m²); - aparelho processador de imagens digital modelo ledsync; locação por diaria . 003 16 LC LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4,00X3,00MTS Painel de LED de alta resolução (P-6) medindo 4,00 x 3,00 mts (8m²); - aparelho processador de imagens digital modelo ledsync; - 3 operador de vídeo com câmara em HD; -Transmissão simultânea com captação de imagens e repley. locação por diaria. 004 4 LC LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 1 Locação De Sistema De Iluminação -Montagem E Desmontagem, Contendo: - 12 (Doze) Canhões Par Led 3wDmx; - 12 (Doze) Canhões Par foco 5 - 1 Rack dimer de 12 canais - 01 (Uma) Mesa Controladora Dmx; - 01 (Uma) Máquina De Fumaça Dmx 1500 Watts; - Cabos E Extensão Para Conexão De Todo O Sistema. - Operador De Luz Obs Nº 01.: O Sistema De Iluminação Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros		

Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art. locação por diaria.

005 4 LC LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 2 Locação De Sistema De Iluminação, Montagem E Desmontagem, Contendo: - 24 (Vinte E Quatro) Canhões Par Led 3wDmx; - 12 (Doze) Canhões Par foco 5 - 1 Rack dimer de 12 canais - 02 (Dois) Mini Brut's; - 04 (Quatro) MovingsBean 5R; - 01 (Uma) Mesa Controladora Dmx; - 01 (Uma) Máquina De Fumaça 1000 Watts; - Cabos E Extensão Para Conexão De Todo O Sistema. - Operador De Luz Obs Nº 01.: O Sistema De Iluminação Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização
Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art,locação por diaria.

006 13 LC LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 3 - 48 (quarenta e oito) canhões par leds3wdmx; - mesa dmx - 02 (dois) mini brut's + racdimmerdmx; - 10 (dez) moovings beam 5R; - 02 (duas) máquinas de fumaça com circulador 1500 watts; - cabos e extensão para conexão de todo o sistema. - Operador de Luz Obs Nº 01.: O Sistema De Iluminação Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art. locação por diaria.

007 4 LC LOCAÇÃO DE SOM P A 2 X2 Locação De Aparelhagem De Som, Montagem E Desmontagem Contendo: - PA 2 X 2 Por 03 Vias - 01 (Uma) Mesa Digital De 32 Canais; - 01 (Um) Processador De Áudio Digital; - 01 (Um) Cubo De Baixo 200 Watts; - 01 (Um) Cubo De Guitarra 200 Watts; - 01 (Um) Cubo Para Teclado 200 Watts; - 02 (Dois) Microfones Sem Fio Uhf; - 08 (Oito) Microfones Com Fio; - 01 (Um) Quite De Microfone Para Bateria E Percussão; - 04 (Quatro) Direct Box Passivo; - 02 (Dois) Equalizadores Duplos De 24 Bandas Estéreo; - 10 (Dez) Pedestais

De Microfones Sendo 02 (Dois) Com Boquilhas Para Microfones Sem Fio; - 01 (Um) Man Power (Distribuidor De Energia) Bifásico 120 Amperes; - 02 (Dois) Retornos De 12 Polegadas E Titânio; - 02 (Dois) Retornos De 15 Polegadas E Titânio; - 01 (Um) SideLr; - 01 (Um) Multi Cabo 36 Vias; - Cabos E Extensão Para Conexão De Todo O Sistema - Técnico de Som para alinhamento e mixagem de bandas.
Obs Nº 01.: O Sistema De som Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art.locação por diaria.

008 5 LC LOCAÇÃO DE SOM P A 8X8 Locação De Aparelhagem De Som Montagem E Desmontagem, Contendo: - PA 8 X 8 Por 03 Vias - 01 (Um) Console Digital De 48 Canais; - 03 (Três) Equalizadores Digital; - 01 (Um) Processador De Áudio Digital; - Sistema De Áudio Line Composto De: - 16 (Dezesseis) Bivias; - 16 (Dezesseis) Sub Graves; - Amplificadores Para O Sistema. - SideFillLr Composto De: - 04 (Quatro) Bivias; - 04 (Quatro) Sub Graves; - Amplificadores - Periféricos Para Side Composto De: - 01 (Um) Console Digital De 48 Canais / 16 Auxiliares; - 04 (Quatro) Equalizadores De 31 Bandas Estéreo; - 01 (Um) Gerenciador De 4 Vias Estéreo; - 06 (Seis) Monitores; - 01 (Um) Sub Para Bateria; - 01 (Um) Amplificador 400 Wats Para Contrabaixo; - 01 (Um) Amplificador 200 Wats Guitarra; - 01 (Um) Amplificador 200 Wats Teclado; - 02 (Dois) Microfones Sem Fio (Uhf); - 08 (Oito) Microfones E Directs Importados; - Amplificadores Para Monitor; - Pedestais E Garras. - Multicabos De 48 Vias E Extensão Para Conexão De Todo O Sistema;
- 02 (Dois) Praticáveis De 2,5x2,5mt E 0,70mt De Altura. - Técnico de Som para alinhamento e mixagem de bandas. Obs Nº 01.: O Sistema De Som Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art.locação por diaria.

009 13 LC LOCAÇÃO DE SOM P A 12X12 Locação De Aparelhagem De Som Montagem E Desmontagem, Contendo: - Sistema De Sonorização P.A. Line Array 12x12 Distribuido Na Boca

Do Palco e mais Torres De Delay Conforme Necessidade do local; - Todo Sistema Suspenso Em Treliças De Alumínio Reforçadas P-300 Com Selo Abnt; - 02 Mesas De Mixagem Digital Com 48 Canais (Palco E P.A.); - Processamento E Equalização Stéreo; - Side Fill Stéreo; - Microfonação Completa Com E Sem Fios Modelos 91, 81, 58, 57, 2slx, 2,4;
- 04 Praticáveis Telescópicos De 2,0x2,0 Mts; - Multicabo De 48 Vias E Cabeamentos; - Pedestais E Direct Box Conforme Necessidade; - Backline Completo Com Bateria (Corpo) E Cubos Para Guitarra, Baixo Teclado; - Art Do Responsável Técnico; - Técnico de Som para alinhamento e mixagem de bandas. Obs Nº 01.: O Sistema De Som Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art. locação por diaria.

010 6 LC LOCAÇÃO DE SOM P A 6X6 Locação De Aparelhagem De Som Montagem E Desmontagem, Contendo: - PA 6 X 6 Por 03 Vias - 01 (Um) Console Digital De 32 Canais - 03 (Três) Equalizadores Digitais / 8 Auxiliares; - 01 (Um) Processador De Áudio Digital; - Sistema De Áudio Line Composto De: - 08 (Oito) Bivias; - 08 (Oito) Sub Graves; - Amplificadores Para O Sistema. - SideFillLr Composto De: - 04 (Quatro) Bivias; - 04 (Quatro) Sub Graves; - Amplificadores - Periféricos Para Side Composto De: - 01 (Um) Console Digital De 32 Canais / 8 Auxiliares; - 03 (Três) Compressores;
- 04 (Quatro) Equalizadores De 31 Bandas Estéreo; - 01 (Um) Gerenciador De 4 Vias Estéreo; - 06 (Seis) Monitores - 01 (Um)Sub Para Bateria; - 01 (Um) Amplificador 400 Wats Para Contrabaixo; - 01 (Um) Amplificador 200 Wats Guitarra; - 01 (Um) Amplificador 200 Wats Teclado; - 02 (Dois) Microfones Sem Fio (Uhf); - 08 (Oito) Microfones E Directs Importados; - Amplificadores Para Monitor; - Pedestais E Garras. - Multicabos De 36 Vias E Extensão Para Conexão De Todo O Sistema; - 02 (Dois) Praticáveis De 2,5x2,5mt E 0,70mt De Altura. - Técnico de Som para alinhamento e mixagem de bandas. Obs Nº 01.: O Sistema De Som Deve Apresentar Extintores E Toda A Sinalização Exigida Pelo Corpo De Bombeiros Militar E Demais Legislações De Segurança. Obs Nº 02.: A Contratante Deverá Montá-Lo E Desmontá-Lo, Conforme Projeto Desenvolvido Pelo Evento E Aprovado Pelo Corpo De Bombeiros Militar, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 03.: A Contratada Deverá Fornecer, No Prazo Máximo De 24 (Vinte E Quatro) Horas, A Art Do Sistema De Iluminação, Sem Acréscimo De Quaisquer Ônus Na Prestação Do Serviço. Obs Nº 04.: Nos Valores Deverão Estar
Incluídos Os Custos Com A Emissão Da Art. locação por diaria.

011 18 LC TORRE DE ILUMINAÇÃO Torre de iluminação composto por 01 torre de treliça em alumínio Q-30 com 4 metros de altura -01 lâmpadas HQI de vapor metálico de 400W, -01 (um) mini brut's + racdimmerdmx com 6 (seis) lâmpadas, -01 (um) moovings beam 5R; -01 (um) Rack dimer de 12 canais -01 (uma) Mesa Controladora Dmx; -02(duas)Máquina De Fumaça Dmx 1500 Watts; -cabos e extensão para conexão de todo o sistema. - Operador de Luz 012 320 MT TRELIÇA Estrutura de Alumínio em treliça Q-30		
VALOR TOTAL DO LOTE		
COTA RESERVADA À MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE **LOTE V - BANHEIRO QUIMICO** 001 220 LC LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO individual , portateis, com montagem e manutenção de desmontagem , confeccionado em politilenio ou material similar com teto trascluido , dimensões minimas 1,10m de frente x1,10 de fundo x 2,10 m de altura composto de caixa de dejeto , porta papel higiênico , fechamento d identificação de ocupado para uso publico geral. 002 50 LC LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE contendo corrimão ,porta papel higienico,grades de ventilação ,duto de respiro ,rampa de acesso com altura de 2,30 mts largura de 2,00mts, comprimento ,peso de 110 kilos e capacidade de caixa de dejetos de 125 litros.		
VALOR TOTAL DO LOTE		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: L1+L2+L3+L4+L5		

Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal

Valor total da proposta: R$_____(_____).

Esta proposta tem validade de 60(sessenta) dias, contados de sua abertura.

_____., ____ de _____ de 2019

_____

Proponente

CNPJ

OBS: AS LICITANTES DEVERÃO BAIXAR O SISTEMA AUTO COTAÇÃO