Prefeitura Municipal de Fronteira
Av. Minas Gerais 141 - Fronteira/MG
Cep: 38.230-000 - Telefone (34)34282002
CNPJ: 18.449.140/0001-07

GOVERNO MUNICIPAL
FRONTEIRA
CUIDANDO DE NOSSA GENTE
Adm. 2017/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO - DATA 18/06/2020 - FEITO COM ESTAÇÃO TOTAL

Metragens Proveniente da medição em campo com estação total.

RUA	Larg (M)	COMP(M)	ÁREA(M2)	IMPRIMAÇÃO (M2)	RECAPE (M2)	TRANSP (M3xKM) DMT 7,00KM ESP 2,60CM	CBUQ (M3)
COHAB							
RUA G			999,35	999,35	999,35	181,88	25,98
RUA CARLOS ANTUNES MAMED			1.286,04	1.286,04	1.286,04	234,06	33,44
RUA JOEL AMÉRICO NOGUEIRA (ANTIGA F)			899,50	899,50	899,50	163,71	23,39
VILA ARRUDA							
ALAMEDA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ			2.401,95	2.401,95	2.401,95	437,15	62,45
ALAMEDA ALFREDO LOBIANCO			1.281,49	1.281,49	1.281,49	233,23	33,32
RUA EMILIANO CORREA LD DIREITO	5,95	49,00	291,55	291,55	291,55	53,06	7,58
RUA EMILIANO CORREA LD ESQUERDO	6,10	49,00	298,90	298,90	298,90	54,40	7,77
RUA EMILIANO CORREIA ESPAÇO CANTEIRO ATÉ A	17,30	13,75	237,88	237,88	237,88	43,29	6,18
RUA EMILIANO CORREIA ESPAÇO CANTEIRO ATÉ F	17,30	21,00	363,30	363,30	363,30	66,12	9,45
		132,75		**8.059,96**	**8.059,96**	**1.466,91**	**209,56**
TOTAIS		**132,75**		**8.059,96**	**8.059,96**	**1.466,91**	**209,56**

1.2	**Revestimento asfáltico**		
1.2.1	Pintura de ligação com material betuminoso (RR2C) da área a ser recapeada	M²	8.059,96
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT= 7 KM - CBUQ)	M3XKM	1.466,91
2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM EXCLUSIVO TRANSPORTE	M³	209,56

= ÁREA DE RECAPE

=ÁREA DE RECAPEx0,026x7 km

=ÁREA DE RECAPEx0,026

FRONTEIRA/MG, 18 DE JUNHO DE 2020.

ENG° ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL CREA MG-68.581/D