Prefeitura Municipal de Fronteira
Av. Minas Gerais 141 - Fronteira/MG
Cep: 38.230-000 - Telefone (34)34282002
CNPJ: 18.449.140/0001-07

GOVERNO MUNICIPAL FRONTEIRA CUIDANDO DE NOSSA GENTE Adm. 2017/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO - DATA 18/06/2020 - FEITO COM ESTAÇÃO TOTAL

Metragens Proveniente da medição em campo com estação total.

RUA	Larg (M)	COMP(M)	ÁREA(M2)	IMPRIMAÇÃO (M2)	RECAPE (M2)	TRANSP (M3xKM) DMT 7,00KM ESP 2,50CM	CBUQ (M3)
COHAB							
RUA G			999,35	999,35	999,35	174,89	24,98
RUA CARLOS ANTUNES MAMED			1.286,04	1.286,04	1.286,04	225,06	32,15
RUA JOEL AMÉRICO NOGUEIRA (ANTIGA F)			899,50	899,50	899,50	157,41	22,49
VILA ARRUDA							
ALAMEDA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ			2.401,95	2.401,95	2.401,95	420,34	60,05
ALAMEDA ALFREDO LOBIANCO			1.281,49	1.281,49	1.281,49	224,26	32,04
		-		**6.868,33**	**6.868,33**	**1.201,96**	**171,71**
TOTAIS		**-**		**6.868,33**	**6.868,33**	**1.201,96**	**171,71**

1.2	**Revestimento asfáltico**			
1.2.1	Pintura de ligação com material betuminoso (RR2C) da área a ser recapeada	M²	6.868,33	**= ÁREA DE RECAPE**
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT= 7 KM - CBUQ)	M3XKM	1.201,96	**=ÁREA DE RECAPEx0,025x7 km**
2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,5 CM EXCLUSIVO TRANSPORTE	M³	171,71	**=ÁREA DE RECAPEx0,025x7 km**

FRONTEIRA/MG, 13 DE JULHO DE 2020.

ENG° ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL CREA MG-68.581/D