PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

GOVERNO MUNICIPAL FRONTEIRA CUIDANDO DE NOSSA GENTE Adm. 2017/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	**DATA: 13/07/2020**
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: 202001_SETOP_TRIANGULO_SEM_DESONERA E SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_MG_032020_NaoDesonerado.	**( ) DIRETA** / **(X) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS	**LDI 24,99%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**RECAPEAMENTO DE VIAS**					
1.1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00	1.109,62	1.386,91	1.386,91
1.2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					
1.2.1	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M2	6.868,33	1,42	1,77	12.156,94
1.2.2	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS	M3	171,71	862,61	1.078,18	185.134,29
1.2.3	SINAPI - 95303	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM	M3XKM	1.201,96	0,88	1,10	1.322,16
						TOTAL GERAL DA OBRA	**200.000,30**

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL

CREA - MG68.581/D

MARCELO MENDES PASSUELO - PREFEITO MUNICIPAL