Prefeitura Municipal de Fronteira
Av. Minas Gerais 141 - Fronteira/MG
Cep: 38.230-000 - Telefone (34)34282002
CNPJ: 18.449.140/0001-07

GOVERNO MUNICIPAL FRONTEIRA
CUIDANDO DE NOSSA GENTE
Adm. 2017/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO - DATA 28/05/2020

Metragens tirada direto do CAD no desenho proveniente da medição em campo.

RUA	Larg (M)	COMP(M)	ÁREA(M2)	IMPRIMAÇÃO (M2)	RECAPE (M2)	TRANSP (M3xKM) DMT 7,00KM ESP 2,50CM	CBUQ (M3)
DISTRITO SANTO ANTÔNIO DO RIO GRANDE							
RUA JOÃO GOMES	7,50	93,94	704,55	704,55	704,55	123,30	17,61
RUA GODOFREDO A. DA COSTA	7,50	93,94	704,55	704,55	704,55	123,30	17,61
RUA DÁRIO GAIOSO	7,50	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	262,50	37,50
VILA DE FURNAS							
RUA FREI ODORICO VIRGA	6,40	540,99	3.462,34	3.462,34	3.462,34	605,91	86,56
RUA HIGINO FLORÊNCIO DE SOUZA	6,30	284,73	1.793,80	1.793,80	1.793,80	313,91	44,84
RUA JANDIRA BATISTA DE OLIVEIRA	6,30	83,72	527,44	527,44	527,44	92,30	13,19
RUA ROTARY CLUBE	6,30	445,80	2.808,54	2.808,54	2.808,54	491,49	70,21
AVENIDA LIBERDADE (EM FRENTE A IGREJA)	6,30	122,81	773,70	773,70	773,70	135,40	19,34
		1.865,93		**12.274,91**	**12.274,91**	**2.148,11**	**306,87**
TOTAIS		**1.865,93**		**12.274,91**	**12.274,91**	**2.148,11**	**306,87**

1.2	**Revestimento asfáltico**		
1.2.1	Pintura de ligação com material betuminoso (RR2C) da área a ser recapeada	M²	12.274,91
1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT= 7 KM - CBUQ)	M3XKM	2.148,11
2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM EXCLUSIVO TRANSPORTE	M³	306,87

= ÁREA DE RECAPE

=ÁREA DE RECAPEx0,025x7 km

=ÁREA DE RECAPEx0,025x7

FRONTEIRA/MG, 23 DE ABRIL DE 2020.

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668

Assinado de forma digital por ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668
Dados: 2020.07.01 09:32:34 -03'00'

ENG° ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA - ENG° CIVIL CREA MG-68.581/D
N° OPERAÇÃO:0335.965-55/2010 ART N°:14202000000005990578