

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO IGESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE **IOBJETO** 0335.965-55/2010 MCIDADES PROG.PRO MUN.GESTAO PRO-MUN GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTR URBANA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS. PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA FRONTEIRA/MG DIVERSOS LOGRADOUROS RECAPEAMENTO DE VIAS DESCRIÇÃO DO LOTE DATA BASE DESON. LOCALIDADE DO SINAPI BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5 fev-20 NÃO Belo Horizonte / MG RECAPEAMENTO DE VIAS 21,35%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS					380.554,51					
1.			Recapeamento de Vias					-	380.554,51	
1.1.			Canteiro de obras					-	1.069,96	
1.1.1.	SINAPI-I		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	244,92	BDI 1	297,21	1.069,96	
1.2.			Transporte de máquinas e equipamentos					-	2.150,66	
1.2.1.	Composição	Comp05	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	886,15	BDI 1	1.075,34	1.075,34	
1.2.2.	Composição	Comp07	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	886,13	BDI 1	1.075,32	1.075,32	
1.3.			Administração local da obra					-	4.228,80	
1.3.1.	Composição	COMP06	Equipe de Condução da Obra	UNIDADE	1,00	3.484,80	BDI 1	4.228,80	4.228,80	
1.4.			Revestimento asfáltico					-	373.105,09	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.274,92	1,71	BDI 1	2,08	25.531,83	
1.4.2.	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.148,11	0,89	BDI 1	1,08	2.319,96	
1.4.3.	SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	306,87	927,14	BDI 1	1.125,08	345.253,30	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRONTEIRA/MG
Local

01 de julho de 2020

Data

ALEX ALESSANDRO BORGES ALESSANDRO BORGES ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668 Dados: 2020.07.01 09:40:47-03'00'

Nome: ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA
Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU MG/68.581/D ART/RRT: 14202000000005990578

27.476 v008 micro