



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, N° 120, PARA IMPLANTAÇÃO DO UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços deste subitem são relacionados à mobilização da obra, canteiro, administração, supervisão técnica e publicidade.

2- REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO

O prédio terá que receber reforço estrutural na fundação em diversos pontos. Observa-se claramente através de grandes fissuras nas paredes que houve recalque diferencial da fundação.

Será efetuada a escavação mecânica das regiões afetadas pela Prefeitura, seguida de escavação manual, escoramento e construção de blocos de fundação / vigas baldrame de acordo com cada situação específica, sendo apenas liberado para concretagem após vistoria da Prefeitura Municipal.

3- NOVO BANHEIRO

Conforme projeto arquitetônico em anexo, será necessário a construção de um novo banheiro para atender a nova demanda.

4- PAVIMENTAÇÃO

Com a implantação do novo *layout* diversas paredes serão removidas, juntamente com os trabalhos de reforço da fundação. Desta forma, haverá a necessidade de recomposição/troca de piso em diversas áreas da edificação. Por isso há essa área estimada de troca/substituição, que será paga por preço unitário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA

5- DIVISÓRIAS

As divisórias serão em Drywall, será exigido nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas, para isto as placas ou régua deverão apresentar-se sem defeitos.

6- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Por se tratar de obra de reforma, serviços diversos serão demandados em todo o restante da edificação. Desta forma, esse subitem visa à execução de serviços em áreas distintas do prédio.

Fronteira, 01 de Setembro 2020.

ALEX ALESSANDRO BORGES SOUZA
ENG° CIVIL – CREA MG/68.581/D