

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	Comp01	Equipe de Condução da Obra	UNID.		3.633,54	4.183,74
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	76,69	88,59
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	35,26	40,58
Composição	Comp13	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM (ED-50663)	M		60,50	60,50
Cotação	Cot08	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM (ED-50663)	M	1	60,50	60,50
Composição	Comp14	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM (ED-50665)	M		69,41	69,41
Cotação	Cot09	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM (ED-50665)	M	1	69,41	69,41
Composição	Comp15	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 25 CM (ED-50684)	M		27,31	27,31
Cotação	Cot10	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 25 CM (ED-50684)	M	1	27,31	27,31
Composição	Comp16	Bancada em granito cinza andorinha, polido - Fornecimento e instalação	M2		635,63	640,69
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	18,72	21,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	13,23	14,76
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	543,39	543,39
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,36	0,36
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	30,52	30,52
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	14,29	14,29
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0351	56,89	56,89
Composição	Comp17	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (73631/SINAPI 2018)	M2		325,12	348,92
SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	4,1656	33,18	33,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1778	18,46	20,81
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,8916	18,36	20,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1473	13,23	14,76
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00025	373,31	386,00
Composição	Comp18	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (84862/ SINAPI 2018)	M		228,78	233,82
SINAPI-I	1649	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	0,7	49,51	49,51
SINAPI-I	2616	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2")	UN	0,5	3,60	3,60
SINAPI-I	6297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	UN	1,3	27,04	27,04
SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	33,18	33,18
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	18,36	20,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	13,23	14,76

11/11/2020

Data

 ALEX ALESSANDRO BORGES
 SOUZA:84891718668

 Assinado de forma digital por ALEX
 ALESSANDRO BORGES SOUZA:84891718668
 Dados: 2020.11.11 15:45:41 -03'00'

 Responsável Técnico: Alex Alessandro Borges Souza
 CREA/CAU: MG-68.581